

## Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 600

600	ERDARBEITEN
600.001	Standardbeschreibungen
600.100	Boden der Baugrube lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK
600.102	Boden der Baugrube lösen von Hand, außerhalb der Baugrube lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kat
600.104	Boden der Baugrube lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnisch
600.106	Boden der Baugrube lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechnis
600.108	Boden der Baugrube lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,
600.110	Boden der Baugrube lösen von Hand, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,
600.130	Boden für Fundament lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,
600.132	Boden für Fundament lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 D
600.134	Boden für Fundament lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,
600.136	Boden für Fundament lösen von Hand, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,
600.150	Seitlich lagernden Boden einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie G
600.152	Seitlich lagernden Boden einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Ka
600.154	Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme d
600.156	Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme
600.158	Boden liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 40
600.160	Boden liefern, einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK
600.162	Stoffe liefern, einbauen, lagenweise verdichten,
600.164	Stoffe liefern, einbauen von Hand, lagenweise verdichten,
600.170	Boden für Pfostenfundament lösen, seitlich einbauen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 D
600.172	Boden für Pfostenfundament lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,
600.180	Pfostenloch mit seitlich lagerndem Boden verfüllen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DI
600.182	Pfostenloch mit zu lieferndem Boden verfüllen, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 402
600.200	Boden für Verkehrsfläche lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4
600.202	Boden für Verkehrsfläche lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie G
600.204	Boden für Verkehrsfläche lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotec
600.206	Boden für Verkehrsfläche lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geot
600.208	Boden für Verkehrsfläche lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,
600.210	Boden für Verkehrsfläche lösen von Hand, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 40
600.220	Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformung
600.222	Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen von Hand, lagenweise verdichten, V
600.224	Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lage
600.226	Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, la
600.228	Boden als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV2
600.230	Boden als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Verformungs
600.232	Stoffe als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmodul EV
600.234	Stoffe als Unterbau für Verkehrsfläche liefern, einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Verformung
600.240	Boden lösen, fördern, als Unterbau für Verkehrsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Verformungsmo
600.300	Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geote
600.302	Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme
600.304	Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m,
600.306	Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m
600.308	Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen
600.310	Boden für Vegetationsfläche nach Abtrag des Oberbodens lösen von Hand, laden, Baumaßnahme der Geotec
600.320	Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßn
600.322	Seitlich lagernden Boden als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen von Hand, lagenweise verdichten
600.324	Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, I
600.326	Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen,
600.328	Boden als Unterbau für Vegetationsfläche liefern, einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahme der G
600.330	Boden als Unterbau für Vegetationsfläche liefern, einbauen von Hand, lagenweise verdichten, Baumaßna
600.340	Boden lösen, fördern, als Unterbau für Vegetationsfläche einbauen, lagenweise verdichten, Baumaßnahm
600.400	Boden für Rohrleitungsgraben lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 D
600.402	Boden für Rohrleitungsgraben lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategor
600.404	Boden für Rohrleitungsgraben lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Ge
600.406	Boden für Rohrleitungsgraben lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der
600.408	Boden für Rohrleitungsgraben lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,
600.410	Boden für Rohrleitungsgraben lösen von Hand, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DI
600.420	Boden für Kabelgraben lösen, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020

600.422 Boden für Kabelgraben lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1  
600.424 Boden für Kabelgraben lösen, fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, lagern, Baumaßnahme der Geotechni  
600.426 Boden für Kabelgraben lösen, fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, lagern, Baumaßnahme der Geotech  
600.428 Boden für Kabelgraben lösen, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,  
600.430 Boden für Kabelgraben lösen von Hand, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,  
600.440 Boden für Suchgraben lösen von Hand, seitlich lagern, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1  
600.442 Boden für Suchgraben lösen von Hand, laden, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie GK 1 DIN 4020,  
600.450 Hindernis in Graben abbrechen, laden,  
600.452 Hindernis in Graben abbrechen von Hand, laden,  
600.454 Sicherung kreuzender oder parallel verlaufender Leitungen/Kabel einschl. Behinderungen beim Aushub,  
600.460 Seitlich lagernden Boden als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten,  
600.462 Seitlich lagernden Boden als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen von Hand, lagenweise ve  
600.464 Lagernden Boden fördern, Förderweg über 50 bis 500 m, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben ein  
600.466 Lagernden Boden fördern, Förderweg über 500 bis 1000 m, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben e  
600.468 Boden liefern als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Verdichtun  
600.470 Stoffe liefern, als Hauptverfüllung DIN EN 1610, in Graben einbauen, lagenweise verdichten, Verdicht  
600.600 Planum der Gründungssohle herstellen,  
600.602 Gründungssohle verdichten,  
600.604 Planum für Verkehrsfläche herstellen,  
600.606 Planum für Verkehrsflächen verdichten,  
600.608 Planum unter Vegetationsfläche herstellen,  
600.610 Planum unter Vegetationsfläche verdichten,  
600.620 Boden des Auftraggebers (AG) transportieren und lagern,  
600.622 Gelagerten Boden des Auftraggebers (AG) laden, transportieren und lagern,  
600.630 Sandbettung und -überdeckung für Kabel,  
600.632 Markieren der Kabeltrasse mit Warnband,  
600.640 Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061 in vorhandenen Graben, Abmessungen DIN 16873,  
600.650 Grabenverbau DIN 4124, einschl. vorhalten und wieder beseitigen,

1