

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 620

620	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN
620.001	Standardbeschreibungen
620.010	Zaun als Baumschutz ,
620.011	Stangengeviert als Baumschutz,
620.012	Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern,
620.013	Wurzelbereich von Bäumen schützen,
620.014	Wurzelschutz für kurzfristige Aufgrabung,
620.020	Sträucher / Hecke (Flächenbestand) roden,
620.021	Baugelände abräumen, von Aufwuchs,
620.022	Einzelgehölz roden,
620.023	Baum fällen, freifallend,
620.024	Baum fällen, stückweise absetzen,
620.025	Wurzelstock roden,
620.026	Wurzelstock ausbohren/ausfräsen,
620.027	Rodungsfläche planieren,
620.030	Bewachsene Fläche mähen,
620.031	Vegetationsdecke/Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen,
620.032	Vegetationsfläche abstreuen,
620.040	Oberboden profilgerecht abtragen, laden, transportieren, lagern,
620.041	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und geordnet lagern,
620.042	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und wieder einbauen,
620.050	Rohplanum durch Aufreißen lockern,
620.051	Oberboden liefern und geordnet lagern,
620.052	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen,
620.053	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen von Hand,
620.054	Oberboden liefern und profilgerecht einbauen,
620.055	Oberboden liefern und profilgerecht einbauen von Hand,
620.056	Vegetationsfläche profilgerecht planieren,
620.060	Vegetationsfläche lockern
620.061	Bewachsene Fläche fräsen,
620.062	Feinplanum
620.070	Bodenverbesserungsstoff auftragen,
620.071	Grunddüngen der Vegetationsfläche, Dünger auftragen,
620.072	Aufgetragenen Bodenverbesserungsstoff/Dünger einarbeiten,
620.080	Gründungsansaat - Zwischenbegrünung
620.081	Gründungsansaat - Schutz von Bodenlagern
620.082	Gründung abräumen,
620.090	Pflanzgrube ausheben, Sohle min. 20 cm tief lockern,
620.091	Pflanzgrube im unteren Teil verfüllen, bis 35 cm unter Fertighöhe, Bodengruppe 2, 4, 6 und 8 DIN 189
620.092	Pflanzgrube im oberen Teil verfüllen, Andeckdicke 35 cm, Bodengruppe 2, 4, 6 und 8 DIN 18915,
620.093	Pflanzgraben ausheben,
620.100	Hochstamm umpflanzen,
620.101	Stammbusch umpflanzen,
620.102	Strauch umpflanzen,
620.103	Rhododendron/Freilandazalee umpflanzen,
620.104	Nadelgehölz umpflanzen,
620.105	Staude und Gräser umpflanzen,
620.110	Leichten Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
620.111	Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,
620.112	Solitärstrauch pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
620.113	Leichten Heister nur pflanzen,
620.114	Heister nur pflanzen,
620.115	Stammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,
620.116	Solitärstammbusch nur pflanzen,
620.117	Hochstamm nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,
620.118	Solitärhochstamm/Alleebaum nur pflanzen,
620.119	Heckenpflanze aus baumartig wachsendem Gehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nac
620.120	Rose nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,

- 620.121 Immergrünes Laubgehölz nur pflanzen,
- 620.122 Immergrünes Solitär-Laubgehölz nur pflanzen,
- 620.123 Rhododendron/Freilandazalee nur pflanzen,
- 620.124 Rhododendron/Freilandazalee-Solitärgehölz nur pflanzen,
- 620.125 Nadelgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
- 620.126 Solitär-Nadelgehölz pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
- 620.127 Bodendecker nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,
- 620.128 Staude nur pflanzen, in vorbereitete Fläche, nach Pflanzenliste,
- 620.129 Wasser-/Sumpfpflanze nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,
- 620.130 Ein-/Zweijahresblume nur pflanzen,
- 620.131 Pflanze verankern,
- 620.132 Pflanze mit Spannseilen DIN EN 12385-4 verankern,
- 620.133 Verdunstungsschutz an Stamm- und Hauptästen über 8 cm Dicke
- 620.134 Verdunstungsschutz für ganzes Gehölz, nach dem Pflanzen,
- 620.143 Greifvogelstange,
- 620.144 Pflanzen gegen Wildverbiss schützen,
- 620.160 Rasen ansäen,
- 620.161 Wiese ansäen, für trockene bis frische Standorte,
- 620.162 Wiese ansäen, für feuchte Standorte,
- 620.163 Ansaatfläche gegen Erosion sichern,
- 620.164 Fertigrasen aus Rollrasen DIN 18917,Nenn-Schäldicke 2 cm,
- 620.165 Fertigrasen sichern,
- 620.170 Dränschicht für Sportrasen DIN 18035-4,
- 620.171 Baugrundverbesserung für Sportrasen DIN 18035-4,
- 620.172 Tragschicht für Sportrasen DIN 18035-4,
- 620.173 Rasentragschicht für Sportrasen DIN 18035-4 nach dem Einbau lockern,
- 620.174 Feinplanum für Sportrasen DIN 18035-4,
- 620.175 Sportrasen ansäen,
- 620.176 Sportrasen aus Rollrasen DIN 18917,Nenn-Schäldicke 2 cm,
- 620.180 Baugrundverbesserung für Tennenfläche DIN 18035-5
- 620.181 Filterschicht für Tennenfläche DIN 18035-5,
- 620.182 Tragschicht für Tennenfläche DIN 18035-5,
- 620.183 Dynamische Schicht für Tennenfläche DIN 18035-5 ,
- 620.184 Tennenbelag DIN 18035-5,
- 620.190 Dränschicht DIN 18035-5 für Beach-Spielfeldfläche,
- 620.191 Trenn- und Filtervlies für Beach-Spielfeldfläche,
- 620.192 Sandfüllung für Beach-Spielfeldfläche,
- 620.200 Sportanlagenmarkierung einmessen,
- 620.201 Kleinsportanlagenmarkierung einmessen,
- 620.202 Sportanlagen markieren,
- 620.203 Tennisspielfeld-Tennenfläche markieren,
- 620.204 Beachvolleyballspielfeld markieren,
- 620.210 Traufstreifen an Gebäuden,
- 620.211 Schrittplatten aus Beton,
- 620.212 Einfassung der Traufsteifen,
- 620.220 Fallschutzbelag,
- 620.221 Fallschutzbelag schneiden,
- 620.222 Fallschutzbelag überarbeiten,
- 620.230 Baumscheibenabdeckung, einschl. Betonfundament und Erdarbeiten,
- 620.231 Baumschutzbügel
- 620.232 Baumbewässerungs- /-belüftungseinrichtung, Unterflur,
- 620.240 Gehölzschnitt an Sträuchern - Einzelgehölz
- 620.241 Gehölzschnitt an Sträuchern - geschlossene Pflanzung,
- 620.242 Hecke allseitig schneiden, einschl. lockern des Bodens,
- 620.243 Hecke verjüngen, einschl. lockern des Bodens,
- 620.260 Pflanzfläche säubern und lockern,
- 620.261 Pflanzfläche säubern, ohne Bodenlockerung,
- 620.262 Gemulchte Pflanzfläche säubern,
- 620.263 Ungepflegte Pflanzfläche säubern und lockern, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen, Bearbeitungstie
- 620.264 Pflanzfläche/Baumscheibe ausmähen,

620.265 Riefenfläche ausmähen, Abfall/Steine aufnehmen,
620.266 Pflanzfläche mulchen einschl. vorheriger N-Düngung,
620.267 Baumscheibe mulchen einschl. vorheriger N-Düngung,
620.268 Pflanzfläche düngen, einschl. einarbeiten,
620.269 Gehölzfläche kalken,
620.270 Pflanzfläche wässern,
620.271 Baum wässern,
620.272 Winterschutz für Rose,
620.273 Winterschutz, Gehölze/Rosen/Stauden,
620.274 Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz,
620.275 Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz
620.276 Ein-/Zweijahresblumen-Pflanzung abräumen,
620.280 Mähen, Rasenflächen
620.281 Mähen, Landschaftsrasen und wiesenähnliche Flächen
620.282 Rasenfläche düngen,
620.283 Rasenfläche wässern,
620.284 Rasenkante stechen,
620.285 Rasenfläche kehren,
620.286 Rasen nachsäen,
620.287 Rasen mit Fertigrasen ausbessern,
620.290 Extensive Dachbegrünungsfläche säubern,
620.291 Intensive Dachbegrünung lockern, Bearbeitungstiefe 3 cm
620.292 Dachkiesfläche/Traufstreifen säubern,
620.293 Dacheinläufe kontrollieren, reinigen,
620.294 Dachbegrünung wässern,
620.295 Dachbegrünung mit Depotvolldünger düngen,
620.300 Sportrasen mähen
620.301 Sportrasen düngen,
620.302 Sportrasen wässern,
620.303 Sportrasen kehren,
620.304 Sportrasen senkrechtschneiden (vertikutieren),
620.305 Sportrasen lüften (aerifizieren),
620.306 Sportrasen lockern,
620.307 Sportrasen besanden,
620.308 Sportrasen nach dem Besanden abschleppen.
620.309 Sportrasen nachsäen,
620.310 Sportrasen mit Fertigrasen ausbessern,
620.320 Tennenbelag DIN 18035-5 ausbessern,
620.321 Tennenbelag DIN 18035-5 lockern,
620.322 Tennenbelag DIN 18035-5 ergänzen,
620.323 Tennenbelag DIN 18035-5 überarbeiten,
620.324 Tennenfläche DIN 18035-5 walzen,
620.325 Tennenfläche wässern,
620.326 Tennenfläche von Bewuchs säubern,
620.327 Tennenfläche reinigen,
620.330 Kunststofffläche DIN V 18035-6 säubern,
620.331 Kunststofffläche DIN V 18035-6 reinigen,
620.340 Kunststoffrasen DIN V 18035-7 , unverfüllt, säubern,
620.341 Kunststoffrasen DIN V 18035-7, unverfüllt, reinigen,
620.342 Kunststoffrasen DIN V 18035-7, Polschicht verfüllt, säubern
620.343 Kunststoffrasen DIN V 18035-7 Polschicht verfüllt, reinigen
620.350 Sand der Sprunggrube / Beachsportfläche aufnehmen,
620.351 Sprunggrube mit Sand füllen
620.352 Spielsandfüllung aufnehmen,
620.353 Spielsandfüllung
620.354 Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen,
620.360 Entwässerungsrinne in Sportanlagen reinigen,
620.361 Abdeckung der Entwässerungsrinnen in Sportanlagen ersetzen,
620.362 Einfassung der Sportflächen von Bewuchs säubern,
620.370 Wegefläche säubern,

- 620.371 Traufstreifen an Gebäuden säubern,
- 620.372 Entwässerungsrinne reinigen,
- 620.373 Hofeinlauf reinigen,
- 620.400 Erziehungs-/Aufbauschnitt - nach ZTV-Baumpflege 3.1.3 (Zwiesel zurücksetzen, Konkurrenztriebe, sich
- 620.401 Lichtraumprofil, Fahrbahn und Gehwege nach ZTV-Baumpflege 3.1.4,
- 620.402 Totholzeseitigung von vereinzelt Äste nach ZTV-Baumpflege 3.1.5 (tote und gebrochene Äste entfernen
- 620.403 Totholzeseitigung der gesamten Krone nach ZTV-Baumpflege 3.1.5 (tote, gebrochene und kranke Äste ab
- 620.404 Baumschnitt im Fein- und Schwachastbereich, Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.1.6 (kranke, absterbe
- 620.405 Leichte Kronenauslichtung nach ZTV-Baumpflege 3.1.7 (Auslichtung ca. 5 %, zu dicht stehende Äste un
- 620.406 Mittlere Kronenauslichtung nach ZTV-Baumpflege 3.1.7 (Auslichtung ca. 10 %, zu dicht stehende Äste
- 620.407 Starke Kronenauslichtung nach ZTV-Baumpflege 3.1.7 (Auslichtung ca. 15 %, zu dicht stehende Äste un
- 620.408 Stamm-/Stockaustrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.1.8,
- 620.409 Fassade freistellen (Fein und Schwachastbereich zurückschneiden),
- 620.410 Einkürzen von Kronenteilen nach ZTV-Baumpflege 3.1.9.2 (Einkürzen einzelner Äste entsprechend den Er
- 620.411 Kroneneinkürzung nach ZTV-Baumpflege 3.1.9.3 (Kroneneinkürzung allseitig bis max. 20%),
- 620.412 Kronensicherungsschnitt nach ZTV-Baumpflege 3.1.9.4,
- 620.413 Baumfremden Bewuchs nach ZTV-Baumpflege 3.7 entfernen (von Stamm und aus der Krone),