

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 650

650	PUTZ- UND STUCKARBEITEN
650.001	Standardbeschreibung 01
650.010	Schutzabdeckung,
650.011	Schutzabdeckung an Deckenrand,
650.012	Staubschutzwand freistehend, mit Unterkonstruktion aus Holz,
650.013	Durchgangsöffnung für Staubschutzwand,
650.015	Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Wand/aufgehendem Bauteil, Untergrund Mauerwerk/Beton,
650.016	Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Wand/aufgehendem Bauteil, Untergrund Putzträger, einschl. Entfernen
650.017	Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Decke/Deckenbauteil, Untergrund Ziegel/Beton,
650.018	Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Decke/Deckenbauteil, Untergrund Putzträger, einschl. Entfernen de
650.019	Abstemmen von Putzstreifen an beizuputzenden Stellen,
650.020	Schlitz in Putzdicke stemmen/fräsen,
650.021	Schlitz/Fehlstelle füllen/ausmörteln, an Wand, ohne Angleich an Oberfläche,
650.022	Schlitz/Fehlstelle füllen, an Decke, ohne Angleich an Oberfläche,
650.023	Riss, Breite bis 2 mm, V-förmig bis zum Putzgrund aufweiten, mit Putzmörtel P I/P II/P III/P IV schl
650.024	Bewegungsfuge putzbündig, Riss-/Fugenbreite bis 10 mm, Putz in Profildbreite abschlagen, Profil einpu
650.025	Riss/Fuge schließen, mit Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion,
650.028	Putz angleichen bei Schlitzen, an vorhandene Oberfläche,
650.030	Tapete entfernen,
650.031	Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, durch Abklopfen, Schadstellen und Rissverläufe markier
650.032	Untergrund reinigen, von grober Verschmutzung, zur Verbesserung der Haftung,
650.033	Untergrund verfestigen,
650.040	Haftbrücke, an Wand,
650.041	Haftbrücke, an Decke,
650.042	Haftbrücke, an Leibung,
650.043	Haftbrücke, an Stütze/Pfeiler/Lisene,
650.044	Haftbrücke, an Unterzug,
650.050	Grundierung, an Wand,
650.051	Grundierung, an Decke,
650.052	Grundierung, an Leibung,
650.053	Grundierung, an Stütze/Pfeiler/Lisene,
650.054	Grundierung, an Unterzug,
650.060	Spritzbewurf, an Wand,
650.061	Spritzbewurf, an Decke,
650.062	Spritzbewurf, an Leibung,
650.063	Spritzbewurf, an Stütze/Pfeiler/Lisene,
650.064	Spritzbewurf, an Unterzug,
650.070	Ausgleich von unebenen Flächen, an Wand,
650.071	Ausgleich von unebenen Flächen, an Decke,
650.072	Ausgleich von unebenen Flächen, an Leibung,
650.073	Ausgleich von unebenen Flächen, an Stütze/Pfeiler/Lisene,
650.074	Ausgleich von unebenen Flächen, an Unterzug,
650.100	Putzträger, an Wand, Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,
650.101	Putzträger, an Decke, Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,
650.102	Putzträger, an Leibung, Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,
650.103	Putzträger, an Stütze/Pfeiler/Lisene, Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,
650.104	Putzträger, an Unterzug, Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,
650.105	Putzträger aus Holzwolle-Leichtbauplatte (WW) DIN EN 13168, an Wand, Untergrund Mauerwerk/Beton,
650.120	Putzträger zum Überspannen von Schlitzen,
650.125	Putzträger zum Schließen von Drahtputzdecken, aus verzinktem Rippenstreckmetall, mit Unterkonstrukt
650.130	Putzbewehrung, auf Wand,
650.131	Putzbewehrung, auf Decke,
650.132	Putzbewehrung, auf Leibung,
650.133	Putzbewehrung, auf Stütze/Pfeiler/Lisene,
650.134	Putzbewehrung, auf Unterzug,
650.135	Diagonalbewehrung, an Ecken von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,
650.137	Eckbewehrung, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,
650.138	Sturzeckwinkel, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,

650.140 Kantenprofil,
 650.141 Kantenausbildung ohne Profil,
 650.142 Putzabschlussprofil in Wand-/Deckenputz,
 650.143 Dehnungsfugenprofil,
 650.144 Unterputzprofil für Putzdicke bis 15 mm,
 650.145 Anputzleiste aus Kunststoff,
 650.146 Trennschnitt,
 650.150 Innenputz DIN V 18550, einlagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Wand, auf vorbereitetem Unt
 650.151 Innenputz DIN V 18550, einlagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Decke, auf vorbereitetem Un
 650.152 Innenputz DIN V 18550, einlagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Leibung, auf vorbereitetem
 650.153 Innenputz DIN V 18550, einlagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf
 650.154 Innenputz DIN V 18550, einlagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Unterzug, auf vorbereitetem
 650.160 Innenputz DIN V 18550, als Dünnlagenputz, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), auf vorbereitetem Un
 650.162 Innenputz DIN V 18550, als Dünnlagenputz Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Leibung, auf vorbe
 650.163 Innenputz DIN V 18550, als Dünnlagenputz Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Stütze/Pfeiler/Lis
 650.164 Innenputz DIN V 18550, als Dünnlagenputz Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Unterzug, auf vorb
 650.170 Innenputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Wand, auf vorbereit
 650.171 Innenputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Decke, auf vorberei
 650.172 Innenputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Leibung, auf vorber
 650.173 Innenputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Stütze/Pfeiler/Lise
 650.174 Innenputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Unterzug, auf vorbe
 650.220 Außenputz DIN V 18550, als Unterputz, einlagig, an Wand, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.221 Außenputz DIN V 18550, als Unterputz, einlagig, an Decke, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.222 Außenputz DIN V 18550, als Unterputz, einlagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.223 Außenputz DIN V 18550, als Unterputz, einlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergru
 650.224 Außenputz DIN V 18550, als Unterputz, einlagig, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.230 Außenputz DIN V 18550, als Oberputz, einlagig, an Wand, auf vorhandenem abgezogenen Unterputz,
 650.231 Außenputz DIN V 18550, als Oberputz einlagig, an Decke, auf vorhandenem abgezogenen Unterputz,
 650.232 Außenputz als Oberputz DIN V 18550, einlagig, an Leibung, auf vorhandenem abgezogenen Unterputz,
 650.233 Außenputz DIN V 18550, als Oberputz einlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorhandenem abgezogenen
 650.234 Außenputz DIN V 18550, als Oberputz einlagig, an Unterzug, auf vorhandenem abgezogenen Unterputz,
 650.240 Außenputz DIN V 18550, zweilagig, an Wand, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.241 Außenputz DIN V 18550, zweilagig, an Decke, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.242 Außenputz DIN V 18550, zweilagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.243 Außenputz DIN V 18550, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.244 Außenputz DIN V 18550, zweilagig, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.250 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Wand,
 650.251 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Decke,
 650.252 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Leibung,
 650.253 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Stütze/Pfeiler/Lisene,
 650.254 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Unterzug,
 650.270 Sanierputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Wand, auf vorberei
 650.271 Sanierputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Gewölbedecke, auf
 650.272 Sanierputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Leibung, auf vorbe
 650.273 Sanierputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Stütze/Pfeiler/Lis
 650.274 Sanierputzsystem DIN V 18550, zweilagig, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), an Unterzug, auf vorb
 650.280 Wärmedämmputzsystem DIN V 18550, mehrlagig, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.282 Wärmedämmputzsystem DIN V 18550, mehrlagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.283 Wärmedämmputzsystem DIN V 18550, mehrlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.284 Wärmedämmputzsystem DIN V 18550, mehrlagig, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund,
 650.290 Stuck in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, mit Putzmörtel P IV,
 650.291 Verkröpfung/Ecke/Endung in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, mit Putzmörtel P IV,
 650.310 Mehrdicke, je 5 mm,
 650.311 Fasche/Putzband
 650.350 Ein- und Beiputzen, Wand-/Deckenfläche,
 650.351 Ein- und Beiputzen, Leibung/Fenster/Tür/Sockel,
 650.354 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, hinter Installationen,
 650.363 Verputzen von Sohlbänken,
 650.370 Abdichten des Putzes im Sockel und erdberührten Bereich,