Lohnsummen Übersicht

Projekt: Bonner Wasserwerk (MWM-Muster)
Nummer:

Datum: 04.11.2015
Zeit: 13:48

Auswertungsart Standard, Kreis Grundmenge

Arbeitspaket/Positi	Kurztext	Einh.	Erf. Menge	Zeitanteil	Lohnstd.
Arbeitspaket.Baustelleneinrichtung					
01.01.0010	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen	pau	0,800	400,00	320,00
Summe Arbeitspaket.Baustelleneinrichtung					**320,00**
Arbeitspaket.Erdarbeiten					
01.02.0010	Boden Baugrube lösen, lagern Tiefe bis 2,8 m Bodenklasse 3	m3	666,259	0,05	33,31
01.02.0020	Boden Graben Kanal Tiefe bis 1,45 m lösen, lagern Bodenklasse 3	m3	6.599,216	0,20	1.319,84
01.02.0030	Oberboden abtragen, lagern d= 30 cm Bodengruppe 4	m2	3.172,000	0,02	63,44
Summe Arbeitspaket.Erdarbeiten					**1.416,59**
Arbeitspaket.Maurerarbeiten					
01.03.0010	Kalksandstein-Innenwand KS-R SFK 20 RDK 1,8 D 11,5cm	m2	153,476	0,70	107,43
01.03.0020	Kalksandstein-Innenwand KS-R SFK 20 RDK 1,8 D 17,5cm	m2	27,783	0,80	22,23
01.03.0030	Außenwand Porenbeton-Planelement SFK 4 D 36,5cm 0,15W/(mK)	m3	111,827	1,50	167,74
Summe Arbeitspaket.Maurerarbeiten					**297,40**
Gesamtsumme					**2.033,99**