Ausdruck zu Auswertungsart Standard und Kreis Grundmenge

Adresse	Kz	Erl.	Fakt.	Fn	Berechnung						Ergebnis
01.02.0004					Unterbau für Pflaster herstellen						Übertrag: 3.172,000
										m2	**3.172,000**
										EP/Euro	**23,00**
					Summe Position 01.02.0004					**GB/Euro**	**72.956,00**
01.02.0005					Pflaster aus Betonsteinen d=8						
0002B0	*				Übernahme der Zwischensumme aus der						
0002C0	*				Position 1.2.1 - Teil 1						
0002D0				91	0001K0=						1.733,500
0004A5	*				Berechnet mit Formel 01 - Dreieck mit Grunds./Höhe						
0004B0				01	12,330	4,560					28,112
0004C0	*				Berechnet mit Formel 02 - Dreieck mit 2 Seiten						
0004D0				02	12,340	17,340	48,500				73,848
0004E0	*				Berechnet mit Formel 03 - Dreieck mit 3 Seiten						
0004F0				03	12,500	6,450	9,450				29,810
0004G0	*				Berechnet mit Formel 04 - Rechteck / Quader						
0004H0				04	3,250	1,250					4,063
0004I0	*				Berechnet mit Formel 05 - Trapez						
0004J0				05	2,330	2,850	1,250				3,238
0004K0	*				Rechenansatz mit Formel 00						
0004L0				00	22,700 +	24,300 -	31,400 +	29,900 +	24,700 +		
0004M0				00	36,200 +	25,100 -	38,600 =				92,900
										m2	**1.965,471**
										EP/Euro	**12,50**
					Summe Position 01.02.0005					**GB/Euro**	**24.568,39**
01.02.0006					Pflaster aus Betonsteinen d=10						
0003B0	*				Übernahme der Zwischensumme aus der						
0003N5	*				Position 1.2.1 - Teil 2						
0003T7				91	0001P0=						1.438,500
										m2	**1.438,500**
										EP/Euro	**17,15**
					Summe Position 01.02.0006					**GB/Euro**	**24.670,28**